แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๒,๐๐๐.-.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ทำการปรับปรุงถนนหินคลุก

๔.๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔.๓ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓.....

เป็นเงิน.....๑๕๘,๕๐๐.-.....บาท

.....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ รายละเอียดตามประมาณการราคา (แบบ ปร.๔) (ปร.๕) ที่แนบท้าย .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประธานคณะกรรมการ

๗.๒ นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ /

๗.๓ นางสาวกมลชนก ไผ่ล้อม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ /

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ประชุมราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๕๘,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวกมลชนก ไผ่ล้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ราคากลาง

ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง

ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง	๓๐ วัน แบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด
รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า	๖ เดือน
ราคาทุน	๑๑๖,๕๓๑.๕๒ บาท
ค่า Factor F ๑.๓๖๐๗	๔๒,๐๓๒.๙๒ บาท
รวมเป็นเงิน	๑๕๘,๕๖๔.๔๔ บาท
คิดเพียง (-หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	๑๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวกมลชนก ไผ่ล้อม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ประมาณการโดย นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด ประมาณราคาเมื่อวันที่ ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก 0.15)	ลบ.ม.	336.000	346.82	116,531.52	1.3607	471.92	158,564.44
							รวม	**158,564.44**
							คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	**158,500.00**

.....ประธานกรรมการ
(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

.....กรรมการ
(นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....กรรมการ
(นางสาวกมลชนก ไผ่ล้อม)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ....อบต.ดอนแสลบ.....ฝ่ายประมาณราคา.....กองช่าง.....กรม.....

ประเภท.งานทาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....

เจ้าของ.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กรม.....

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4.....จำนวน.....2.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....เดือน....กกันยายน.....พ.ศ.....2563.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	172,056.27		172,056.27	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานอื่นๆ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			172,056.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**172,000.00**	
	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

สำรวจ.....
(นายเสถียร คล้ายคลัง)
ผช.ช่างโยธา

ประมาณการ.....
(นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ตรวจ.....
(นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนนักบริหารงานช่าง ต้น

เห็นชอบ.....
(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

อนุมัติ.....
(นายธชิฒ ประกอบธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 560.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ประมาณการโดย นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
I	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก 0.15)	ลบ.ม.	336.000	376.33	126,446.88	1.3607	512.07	172,056.27
							TOTAL	**172,056.27**

แผนที่สังเขป

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร



ค่าพิกัด

UTM 47 P 583885 / 1578926
UTM 47 P 583681 / 1578377

องศาทศนิยม รุ้ง 14.280724 / 99.777702
องศาทศนิยม รุ้ง 14.275928 / 99.775822

สัญญาลักษณ์

- ถนน, ทางสาธารณะ
- ถนนโครงการปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่สังเขป	
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก	
แบบเลขที่ -	จำนวน 1 แผ่น
	แผ่นที่ 1 / 1
	มิติต่างๆเป็นเมตร

สำรวจ .....
ผู้ช่วยช่างโยธา นายเสถียร คล้ายคลัง

ออกแบบ .....
นายช่างโยธา นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด

ตรวจ .....
รักษาราชการฯ นายปิติวัฒณ์ ดอกละมุด

เห็นชอบ .....
(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

อนุมัติ .....
(นายธชิฒ ประกอบธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ